

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia

1. Opis techniczny:

- 1) Demontaż oprawy oświetlenia podstawowego 67 szt.
- 2) Demontaż oprawy oświetlenia awaryjnego 6 szt.
- 3) Doprowadzenie przewodu sterującego 57 pkt.
- 4) Montaż oprawy oświetlenia podstawowego płyty boiska 40 szt.
- 5) Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego płyty boiska 6 szt.
- 6) Demontaż oprawy oświetlenia podstawowego trybun 10 szt.
- 7) Montaż oprawy oświetlenia podstawowego 3 szt.
- 8) Demontaż oprawy oświetlenia awaryjnego trybun 3 szt.
- 9) Montaż oświetlenia awaryjnego trybun 7 szt.
- 10) Montaż panel sterowania oświetleniem 6 przyciskowy 2 szt.
- 11) Wykonywanie nieodpłatnie pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego w całym czasookresie trwania gwarancji.

2. Prace konieczne do wykonania:

- 1) Wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia.
- 2) Dobór opraw.
- 3) Przygotowanie projektu montażu nowego oświetlenia stosownie do przeprowadzonych pomiarów.
- 4) Przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie miejsc wykonania prac.
- 5) Demontaż istniejących starych lamp.
- 6) Dostawa i montaż nowego oświetlenia wraz z niezbędnym osprzętem w punktach istniejącego oświetlenia.
- 7) Wywóz i utylizacja zdemontowanego oświetlenia.